

PROJEKTOWANIE NADZÓR BUDOWLANY KOSZ-
TORYSOWANIE inż. Maria Bednarz

27-600 SANDOMIERZ ul. Hutnicza 16

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ (4 - latki)
ADRES INWESTYCJI : Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Sandomierzu ul. Słowackiego 9
INWESTOR : Gmina Sandomierz
ADRES INWESTORA : 27-600 Sandomierz Pl. Poniatowskiego 3
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Maria Bednarz upraw. 701/21/83
DATA OPRACOWANIA : luty 2017r.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		SALA DYDAKTYCZNA 4 - latki			
1.1	45421130-4	WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ DREWNIANEJ NA PCV			
1	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1.	0353-05				
1	ST - 0 + ST - I				
		5*2,48*2,14	m ²	26,54	
				RAZEM	26,54
2	NNRNB 202	(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW - o współczynniku przenikania ciepła przez całe okno Uw = 1,1 W/m2xK z nawiewnikami higosterowanymi	m ²		
d.1.	1025-04				
1	ST - 0 + ST - I				
		26,54	m ²	26,54	
				RAZEM	26,54
3	KNR-W 4-01	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1.	0545-08				
1	ST - 0				
		12,40*0,20	m ²	2,48	
				RAZEM	2,48
4	KNR 2	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - podokieniki o szer. 20 cm	m		
d.1.	0506-03				
1	analogia/ST - 0				
		12,40	m	12,40	
				RAZEM	12,40
5	KNR-W 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cementowej na ościeżach szer. do 15 cm	m		
d.1.	0708-04				
1	ST - 0				
		33,80	m	33,80	
				RAZEM	33,80
6	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie	m ²		
d.1.	1204-06				
1	ST - 0				
		33,80*0,3	m ²	10,14	
				RAZEM	10,14