

PROJEKTOWANIE NADZÓR BUDOWLANY KOSZ-
TORYSOWANIE inż. Maria Bednarz

27-600 SANDOMIERZ ul. Hutnicza 16

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ (6 -latki)
ADRES INWESTYCJI : Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Sandomierzu ul. Słowackiego 9
INWESTOR : Gmina Sandomierz
ADRES INWESTORA : 27-600 Sandomierz Pl. Poniatowskiego 3
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Maria Bednarz upraw. 701/21/83
DATA OPRACOWANIA : luty 2017r.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		SALA DYDAKTYCZNA 6 - latki			
1.1	45421130-4	WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ DREWNIANEJ NA PCV			
1	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1.	0353-05				
1	ST - 0 + ST - I				
		3*2,48*2,14	m ²	15,92	
				RAZEM	15,92
2	NNRNB 202	(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW - o współczynnika przenikania ciepła przez całe okno Uw = 1,1 W/m2xK z nawiewnikami higosterowanymi	m ²		
d.1.	1025-04				
1	ST - 0 + ST - I				
		15,92	m ²	15,92	
				RAZEM	15,92
3	KNR-W 4-01	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1.	0545-08				
1	ST - 0				
		7,44*0,20	m ²	1,49	
				RAZEM	1,49
4	KNR 2	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - podokieniki o szer. 20 cm	m		
d.1.	0506-03				
1	analogia/ST - 0				
		7,44	m	7,44	
				RAZEM	7,44
5	KNR-W 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cementowej na ościeżach szer. do 15 cm	m		
d.1.	0708-04				
1	ST - 0				
		20,28	m	20,28	
				RAZEM	20,28
6	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie	m ²		
d.1.	1204-06				
1	ST - 0				
		20,28*0,3	m ²	6,08	
				RAZEM	6,08