

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys		
1	Element	Remont polegający na uzupełnieniu wyboin tłuczniem		
1.1	KNNR 6/1102/4	Remonty częściowe nawierzchni tłuczniowych, mechaniczne zagęszczenie tłucznia, głębokość wyboi 7' cm	m2	4 150
2	Element	Remon polegający wykonaniu nowej nawierzchni tłuczniowej		
2.1	KNNR 6/101/1 (1)	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 10' cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec wibracyjny	m2	1 100
2.2	KNNR 6/103/3 (1)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny	m2	1 100
2.3	KNNR 6/104/1 (1)	Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 10' cm, walec wibracyjny	m2	1 100
2.4	KNNR 6/113/1	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15' cm	m2	1 100
2.5	KNNR 6/113/4	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8' cm	m2	1 100

S. P. 2016
Inspektor
P. Cieszkowski

mgr inż. Piotr Cieszkowski