SIEDZISKA AMIFITEATRALNE

PRZEKRÓJ A-A



WYKAZ ZBROJENIA DLA 12MB SIEDZISK AMFITEATRALNYCH					
NR	ŚREDNICA [MM]	DŁUGOŚĆ [CM]	LICZBA [SZT.]	DŁUGOŚĆ OGÓLNA [M]	
				Ø8	Ø12
1	8	115	480	552,00	
2	8	1200	42	504,00	
3	8	154	192	295,58	
4	12	1200	24		288,00
DŁUGOŚĆ OGÓLNA WG. ŚREDNIC [M]				1351,58	288,00
MASA 1MB PRĘTA [KG\MB]				0,395	0,888
MASA PRĘTÓW WG. ŚREDNIC [KG]				533,87	255,74
MASA CAŁKOWITA [KG]				789,61	

MUREK OPOROWY PRZY POCHYLNI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

WIDOK



PRZEKRÓJ A-A



WYKAZ ZBROJENIA DLA 18MB MURKU OPOROWEGO					
NR	ŚREDNICA [MM]	DŁUGOŚĆ [CM]	LICZBA [SZT.]	DŁUGOŚĆ OGÓLNA [M]	
				Ø8	Ø12
1	8	1800	9	162,00	
2	12	175	90		157,50
DŁUGOŚĆ OGÓLNA WG. ŚREDNIC [M]				162,00	157,50
MASA 1MB PRĘTA [KG\MB]				0,395	0,888
MASA PRĘTÓW WG. ŚREDNIC [KG]				63,99	139,86
MASA CAŁKOWITA [KG]				203,85	

STREFA REKREACYJNO WYPOCZYNKOWA

PRZEKRÓJ 2-2



PRZEKRÓJ 2-2: WYKAZ ZBROJENIA DLA 17MB					
NR	ŚREDNICA [MM]	DŁUGOŚĆ [CM]	LICZBA [SZT.]	DŁUGOŚĆ OGÓLNA [M]	
				Ø8	Ø12
1	8	1700	46	782,00	
2	8	140	226	316,40	
3	8	45	226	101,70	
4	12	140	170		238,00
5	12	70	170		119,00
DŁUGOŚĆ OGÓLNA WG. ŚREDNIC [M]				1200,10	357,00
MASA 1MB PRĘTA [KG\MB]				0,395	0,888
MASA PRĘTÓW WG. ŚREDNIC [KG]				474,03	317,01
MASA CAŁKOWITA [KG]				791,04	

PRZEKRÓJ 3-3



PRZEKRÓJ 3-3: WYKAZ ZBROJENIA DLA 16MB					
NR	ŚREDNICA [MM]	DŁUGOŚĆ [CM]	LICZBA [SZT.]	DŁUGOŚĆ OGÓLNA [M]	
				Ø8	Ø12
1	8	1600	18	288,00	
2	8	90	212	190,80	
3	12	70	160		112,00
DŁUGOŚĆ OGÓLNA WG. ŚREDNIC [M]				478,80	112,00
MASA 1MB PRĘTA [KG\MB]				0,395	0,888
MASA PRĘTÓW WG. ŚREDNIC [KG]				189,12	99,45
MASA CAŁKOWITA [KG]				288,57	

PRZEKRÓJ 4-4



PRZEKRÓJ 4-4: WYKAZ ZBROJENIA DLA 4,5MB					
NR	ŚREDNICA [MM]	DŁUGOŚĆ [CM]	LICZBA [SZT.]	DŁUGOŚĆ OGÓLNA [M]	
				Ø8	Ø12
1	8	450	26	117,00	
2	8	164	60	98,40	
3	12	70	46		32,20
DŁUGOŚĆ OGÓLNA WG. ŚREDNIC [M]				215,40	32,20
MASA 1MB PRĘTA [KG\MB]				0,395	0,888
MASA PRĘTÓW WG. ŚREDNIC [KG]				85,08	28,59
MASA CAŁKOWITA [KG]				113,67	

BETON C20/25 (B25)
STAL A-IIIN (RB500W)
OTULENIE 20MM

Biuro projektowe
DWORACZYK – ARCHITEKTURA
39-400 Tarnobrzeg, Al. Warszawska 170D
600 338 494, 600 505 918
www.d-architektura.com.pl
gojekado@gmail.com, dworaczykkamil@gmail.com

Obiekt/adres inwestycji
Przebudowa Placu 3 Maja, 27-600 Sandomierz, nr dz. 435/3, 435/66, 1508/4, obręb: 0003 Sandomierz Lewobrzeżny

Inwestor
Gmina Sandomierz, Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz

Projektant	Podpis	Specjalność	Nr. upr. konstrukcyjn
mgr inż. Dariusz Domagała		konstrukcyjna	123/Tbg/98
Projektant nadzorujący		Specjalność	Nr. upr. konstrukcyjn
mgr inż. Wojciech Karbarz		konstrukcyjna	211/Tbg/98

Tytuł rysunku
siedziska amfiteatralne, murek oporowy i strefa rekreacyjna

Branża	Data	Skala
Projekt budowlano – wykonawczy	11.2018	1 : 20

Nr rysunku K2