STAROSTA SANDOMIERSKI
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Sandomierzu

W obszarze o oznaczonym linią ogólną potwierdzono w terenie aktualność treści mapy zasadniczej. Dokumenty potwierdzające aktualność mapy przyjęto do zasobu w dniu 15.01.2014 i zaewidencjonowano pod numerem 2666 - 429 / 2013

Niniejsza mapa może służyć do celów projektowych.

Projektowane obiekty budowlane wymagają uzyskania na budowę podlegającą wpisowi, zmianę, inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

Sandomierz, dnia 15.01.2014

KIEROWNIK POWIATOWEGO OŚRODKA
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
inż. Tadeusz Malec

Mapa do celów projektowych
skala 1:500

ark. mapy 10-8/5a-1/, 10-8/5a-2/

Gmina: 260901_1 Sandomierz
Obręb: 0003 Sandomierz Lewobrzeżny
KERG: 2666-429/2013
Układ współrzędnych : lok.m
Układ wysokości: Kronsztadt 60
Mapa została wykonana bez ustalenia obciążeń gruntowych

Mapę wykonał: Dorota Golec-Kozak -Usługi Geodezyjne
Bronisław Stokłosa upr. Nr 3678 zakres 1,2

Wykonano: 10.01.2014r.

USŁUGI GEODEZYJNE
Dorota Golec-Kozak
tel. 606 498 174
ul. Orzeszkowej 5/8, 39-400 Tarnobrzeg
NIP 867-201-60-17, REGON 180442936

Bronisław Stokłosa
GEODETA UPRAWNIONY
Nr upr. 3678

OBIEKTY W ZAKRESIE OPRACOWANIA

09.1- KOMORA ROZPRĘŻNA Z POMPOWNIĄ CZĘŚCI PŁYWAJĄCYCH
11 - KANAŁ NA ESTAKADZIE (KOMORA PRZELEWOWA)
61 - BUDYNEK TECHNICZNO-SOCJALNY (STACJA ODWADNIANIA)

PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU

- WYMIANA RUROCIĄGÓW WODY TECHNOLOGICZNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZEM Z PRZELEWU AWARYJNEGO "A-B" PE 100 SDR 17 200x11,9mm (PN 10)
- WYMIANA RUROCIĄGÓW OSADU NADMIERNEGO PE 100 SDR 17 110x6,6mm (PN 10)
- kabel telefoniczny podwieszony podczar robót ziemnych i zabezpieczony r.o. arot 110mm l=50m.

UWAGA:

1. Kopia mapy zgodna z orginałem mapy opracowana przez uprawnionego geodetę .
2. Przebieg trasy uzgodniony w ZUDP w Sandomierzu opinią nr.22/14 z 31.03.2014r.
3. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zapozać sie z opinią ZUDP j.w.
4. Roboty w skrzyżowaniu z kolizjami nalezy wykonywać recznie.
5. Na całej długości rurociągu dn 200 przekrycie rur nie przekroczy 1,4m należy stosować zabezpieczenie termiczne w postaci łupka styropianowego/warstwy żużla gr.20cm w izolacji przeciwwilociowej.
4. Rurociągi biegnące pod nawierzchnią drogową należy ułożyć przed wykoniem planowanego remontu drogi.

Inwestor:	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o. o ul. Przemysłowa 12 27-600 Sandomierz	Nr Rys. S-01
Temat:	**Remont i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Sandomierzu"- ETAP II**	
Nazwa rys.:	**mapa sytuacyjna - rurociągi technologiczne**	

Obiekt:	Faza: projekt budowlany		Data: 01.2014	Skala: 1:500
Branża:	Funkcja	Imię i nazwisko:	Nr upr:	Podpis:
sanitarna	Projektant	**mgr inż. Adam Szwed**	PDK/0063/POOS/06	