

Sandomierz, dnia 27.11.2009 r.

**STAROSTWO POWIATOWE  
w SANDOMIERZU**  
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej  
Urządzeń Inżynierskich  
dla powiatu sandomierskiego  
27-600 SANDOMIERZ ul. Mickiewicza 34  
tel: 644 10 10, 644 11 11, 644 12 12 w.369

# OPINIA ZUD Nr 376/09

## uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia : **Projekt oświetlenia boiska sportowego – linia elektroenergetyczna  
kablowa zalicznikowa.**

Zleceniodawca : **Biuro Usług Projektowych  
Bogusław Swiniarski**  
Adres : **TARNÓW ul. Bitwy o Wał Pomorski 6/14**  
Inwestor : **Urząd Miejski w Sandomierzu**  
Adres : **SANDOMIERZ pl. Poniatowskiego 3**

na zlecenie z dnia : 14. 10. 2009 r.      Znak: BUP-347/2009

Data wpływu zlecenia do Zespołu : 16. 11. 2009 r.

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

**opiniuje pozytywnie** lokalizację obiektu położonego:

**SANDOMIERZ ul. Słowackiego.**

### Uwagi i zalecenia:

1. Termin ważności uzgodnienia ZUD: **27. 11. 2012 r.**
2. Wszelkie zaistniałe zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagają powtórnego uzgodnienia w ZUD .
3. Integralną częścią opinii jest uzgodniona dokumentacja projektowa, podpisana i opieczątowana.
4. Projekt zagospodarowania należy opracować geodezyjnie.
5. Każdorazowo należy zlecać właściwej jednostce geodezyjnej wykonanie następujących prac:
  - geodezyjne wyznaczenie projektu zagospodarowania
  - powykonawczą, geodezyjną inwentaryzację obiektów budowlanych i urządzeń.
6. Na siedem dni przed rozpoczęciem robót wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia o terminie rozpoczęcia i sposobie wykonania robót wszystkich użytkowników urządzeń nadziemnych i podziemnych na odnośnym terenie.
7. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach projektowanych sieci i obiektów z istniejącym uzbrojeniem, prace ziemne należy wykonywać ręcznie i pod nadzorem pracownika – użytkownika sieci.
8. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia punktów osnowy geodezyjnej, po zakończeniu inwestycji należy zlecić wznowienie punktów osnowy jednostce wykonawstwa geodezyjnego na koszt inwestora.

**Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Sandomierzu**

bez uwag

Robert Sobieraj – podpis nieczytelny

**Telekomunikacja Polska S.A. TOK Kraków**

bez uwag

Piotr Furtak - podpis nieczytelny

**Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu**

bez uwag

Tomasz Wilk - podpis nieczytelny

**ZUD**

W miejscu krzyżowania się projektowanego kabla elektrycznego z istniejącym gazociągiem, należy kabel zabezpieczyć rurą ochronną o długości 2,0m. Roboty ziemne w zbliżeniu do gazociągu prowadzić w obecności przedstawiciela ZG Sandomierz.

Roboty ziemne w zbliżeniu ok.2.0 m i na skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykonać sprzętem ręcznym, zachowując obowiązujące odległości i zabezpieczenia.

Z up. Starosty  
*mgr inż. Robert Jarosz*  
Przewodniczący Zespołu

Przewodniczący Zespołu