

PROJEKTOWANIE NADZÓR BUDOWLANY KOSZ-
TORYSOWANIE inż. Maria Bednarz

27-600 SANDOMIERZ ul. Hutnicza 16

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45312300-0 Instalowanie anten

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO - instalacja an-
tenowa do odbioru sygnału DVB-T
ADRES INWESTYCJI : SANDOMIERZ UL. RYNEK 7
INWESTOR : PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ w Sando-
mierzu
ADRES INWESTORA : 27-600 Sandomierz ul. Przemysłowa 12
BRANŻA : ogólnobudowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Maria Bednarz upraw.701/21/83
DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2016 r.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45312300-0	WYKONANIE INSTALACJI ANTENOWEJ do odbioru sygnału DVB-T			
1	KNR 5-06	Montaż anteny naziemnej DVB-T ze wzmacniaczem (w razie konieczności z podwzmacniaczem)	szt.		
d.1	1402-02 ST - 0				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 5-06	Montaż konstrukcji - masztu do montażu anteny UHF	szt.		
d.1	1208-03 ST - 0				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 5-06	Montaż rozgałęźnika	szt.		
d.1	1601-02 analogia/ ST - 0				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	E-0508	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły	m		
d.1	0800-04 ST - 0				
		100	m	100,000	
				RAZEM	100,000
5	KNR-W 5-08	Kabel koncentryczny antenowy układany w gotowych korytkach	m		
d.1	0206-02 ST - 0				
		100	m	100,000	
				RAZEM	100,000
6	KNR-W 5-08	Montaż do gotowego podłoża gniazd antenowych RTV	szt.		
d.1	0309-04 analogia/ ST - 0				
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000