

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ NA PLACU ZABAW W ŻŁOBKU
przy Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Sandomierzu
ADRES INWESTYCJI : działka 1406/92 w Sandomierzu ul. Portowa 28
INWESTOR : GMINA SANDOMIERZ
ADRES INWESTORA : Pl.Poniatowskiego 3 27- 600 Sandomierz
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Maria Bednarz upraw. 701/21/83

DATA OPRACOWANIA : sierpień 2020 r.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45111300-1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR-W 4-01	Zerwanie nawierzchni z płyt gumowych , wywiezienie i ich utylizacja .	m ²		
d.1	0101-03				
	ST- 0 / ana-				
	logia				
		226,0	m ²	226,00	
				RAZEM	226,00
2	KNR-W 2-01	Rozebranie nawierzchni z istniejącej mieszanki pisku z cementem , z prze-	m ³		
d.1	0304-01	wozem taczkami na odległość do 10 m			
	ST- 0 / ana-				
	logia				
		226,0*0,05	m ³	11,30	
				RAZEM	11,30
3	KNR-W 2-01	Roboty wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 , uprzednio zmaga-	m ³		
d.1	0208-03	zynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi			
	0210-03	na odległość 1 km WYWIEZIEWNIEmieszanki			
	ST- 0 / ana-				
	logia				
		11,30	m ³	11,30	
				RAZEM	11,30
2		WYKONANIE NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ			
2.1	45233250-6	BUDOWA PODBUDOWY			
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - kliniec 0 - 4 mm - warstwa górna o gru-	m ²		
d.2.1	0114-07	bości po zagęszczeniu 5 cm			
	ST - 0 + ST-				
	I				
		226,0	m ²	226,00	
				RAZEM	226,00
2.2	45233250-6	WYKONANIE NAWIERZCHNI poliuretanowej			
5	KNR-W 4-01	Demontaż ram ogrodzeniowych w celu wykonania nawierzchni poliuretanowej	szt.		
d.2.2	1306-01	na obrzeżach			
	ST- 0 / ana-				
	logia				
		24	szt.	24,00	
				RAZEM	24,00
6	TZKBNB	Ponowny montaż ram ogrodzeniowych	szt.		
d.2.2	XXIV 2404-				
	01				
	ST- 0 / ana-				
	logia				
		24	szt.	24,00	
				RAZEM	24,00
7	KNR 2-31	Elastyczna podbudowa z granulatu gumowego spojonego poliuretanem SBR	m ²		
d.2.2	0311-05	gr. 3,0 cm			
	ST - 0 + ST-				
	I				
		226,0+6,11	m ²	232,11	
				RAZEM	232,11
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z granulatu EPDM gr. 1,5 cm , bezspoinowa , antypoślizgo-	m ²		
d.2.2	0311-05	wa, przepuszczalna dla wody (z obrzeżami) w kolorze czerwonym			
	ST - 0 + ST-				
	I				
		232,11	m ²	232,11	
				RAZEM	232,11