Zestawienie Drzwi

ID	D1	D1'	D2	D2	D3	Dz1	Dz2
Ilość	4	2	2	4	1	1	1
Wymiary otworu w ścianie	100×210	118×214	100×210	100×210	90×210	120×290	120×220
Wymiary przejścia	90×205	100×205	90×205	90×205	80×205	100×210	100×210
Orientacja	P	P	P	L	P	P	P
Rzut							
Widok							
Materiał	Płytowe gładkie, okleina w kolorze jaso szarym	Drzwi aluminiowe w kolorze grafit/antracyt	Płytowe gładkie, okleina w kolorze jaso szarym	Płytowe gładkie, okleina w kolorze jaso szarym	Płytowe gładkie, okleina w kolorze jaso szarym	Drzwi aluminiowe w kolorze grafit/antracyt	Drzwi aluminiowe w kolorze grafit/antracyt
UWAGI		Szklenie szkłem bezpiecznym	Wyposażone w samozamykacz i tuleje nawiewne	Wyposażone w samozamykacz i tuleje nawiewne	Wyposażone w tuleje nawiewne	Szklenie szkłem bezpiecznym, naświetle górne stałe	Szklenie szkłem bezpiecznym

UWAGI:

- wszystkie wymiary sprawdzać i kontrolować podczas trwania robót,
- projekt architektoniczny rozpatrywać łącznie z opracowaniami branżowymi, wszystkie elementy konstrukcyjne wykonać zgodnie z projektem konstrukcji,
- w przypadku rozbieżności pomiędzy stanem na budowie, a rysunkami lub pomiędzy poszczególnymi branżami należy niezwłocznie powiadomić projektanta,
- roboty zanikające muszą być odbierane przez inspektora nadzoru,
- przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, za które uważa się wyroby, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności z polską normą lub też aprobatę techniczną,
- dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych, zapewniających parametry nie gorsze niż przyjęto w projekcie, po uprzednim skonsultowaniu wprowadzanych zmian z projektantem,
- dopuszczalne są te równoważne rozwiązania i systemy, które nie obniżą parametrów technicznych projektowanych budynków oraz nie spowodują zmiany przyjętych schematów statycznych konstrukcji, jak również nie spowodują wzrostu obciążeń na projektowane konstrukcje,
- projekt należy rozpatrywać całościowo, z uwzględnieniem wszystkich opracowań branżowych, zarówno w częściach rysunkowych jak i opisowych,
- wszystkie instalowane urządzenia, powinny spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu ministra gospodarki w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596), posiadać odpowiednie certyfikaty CE oraz deklarację zgodności w rozumieniu ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 wraz z późniejszymi zmianami),
- wynikłe ewentualne wątpliwości, nieprzewidziane sytuacje itp. należy zgłosić projektantowi sprawującemu nadzór autorski,
- przed przystąpieniem do wykonania prac budowlanych, zgodnie z ustawą prawo budowlane inwestor powinien zapewnić sporządzenie przez kierownika budowy planu bioz ze szczególnym uwzględnieniem prac prowadzonych w strefach niebezpiecznych oraz ze względu na możliwość występowania zagrożeń przy robotach ziemnych, budowlano-montażowych, wykończeniowych i przy obsłudze maszyn,
- roboty należy prowadzić zgodnie z niniejszym projektem i projektami branżowymi, zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz zgodnie z przepisami BHP,
- przed przystąpieniem do realizacji robót, Wykonawca przedstawi do akceptacji projektantowi sprawującemu Nadzór Autorski, rysunki warsztatowe przyjętych do realizacji rozwiązań technicznych.

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZAĆ W NATURZE. LOKALIZACJĘ NOWO PROJEKTOWANYCH ELEMENTÓW DOSTOSOWAĆ DO ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU. WSZYSTKIE ROZBIEŻNOŚCI I WĄTPLIWOŚCI NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTAMI. ROBOTY PROWADZIĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI, NORMAMI I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ ORAZ Z ZALECENIAMI PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH.

INWESTOR:

Gmina Sandomierz
pl. Poniatowskiego 3
27-600 Sandomierz

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Palmett sp. z o.o. sp. k.
ul. Wybieg 4
00-788 Warszawa

ZADANIE PROJEKTOWE:

Przebudowa Placu Targowego
przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu

dz. nr ew. 1352/27,1352/28,1352/31,1352/37,1352/38,1352/39, obręb nr 3 (Sandomierz Lewobrzeżny)

Projektant branży architektonicznej:
mgr inż. arch. WIKTOR KUBIK
upr. nr 46/LOOKK/2014
Sprawdzenie:
mgr inż. arch. RAFAŁ SIERACZYŃSKI
upr. nr MA/027/04

BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-SOCJALNY
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA:	ARCHITEKTURA
DATA:	LISTOPAD 2017
SKALA:	1:1
NR RYS.:	SAN_PW_A_05
REWIZJA:	00