

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa Placu 3 Maja - konstrukcja - II etap
ADRES INWESTYCJI : Nr działki: 345/3, 435/66, 1508/4, 260901_1.0003 Sandomierz Lewobrzeżny
INWESTOR : Gmina Sandomierz
ADRES INWESTORA : Pl. Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz
BRANŻA : konstrukcyjna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ireneusz Dyrda
DATA OPRACOWANIA : 15.01.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.01.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa placu 3 Maja - konstrukcja - II etap						
1	45111200-0		Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne - CPV 45111200-0			
1 d.1	KNR 2-01 0122-01 strefa rekreacyjno-wypoczynkowa	STWiOR - 1	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym 107.78+6.12	m ³ m ³	113.900	
					RAZEM	113.900
2 d.1	KNR-W 2-01 0212-06 strefa rekreacyjno-wypoczynkowa	STWiOR - 1	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III 3.35*2*17-6.12	m ³ m ³	107.780	
					RAZEM	107.780
3 d.1	KNR-W 2-01 0203-06 0210-04 strefa rekreacyjno-wypoczynkowa	STWiOR - 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km 0.15*1.2*2*17	m ³ m ³	6.120	
					RAZEM	6.120
4 d.1	KNR 1 0318-01 z.o.2.11.4. 9911-02 strefa rekreacyjno-wypoczynkowa	STWiOR - 1	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III - współczynnik zagęszczenia Js= 0.98) 107.78	m ³ m ³	107.780	
					RAZEM	107.780
2	45223500-1		Konstrukcje z betonu zbrojonego - CPV 45223500-1			
5 d.2	KNR-W 2-02 0205-01 strefa rekreacyjno-wypoczynkowa	STWiOR - 2	Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu <i>Beton zwykły C20/25 (B-25)</i> 1.96*0.15*17+0.96*0.15*16+1.7*0.15*4.5	m ³ m ³	8.450	
					RAZEM	8.450
6 d.2	KNR-W 2-02 0207-01 0207-07 strefa rekreacyjno-wypoczynkowa	STWiOR - 2	Ściany żelbetowe proste grubości 15 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu <i>Beton zwykły C20/25 (B-25)</i> 1.45*2*17+0.6*2*16+0.6*2*4.5	m ² m ²	73.900	
					RAZEM	73.900
7 d.2	KNR-W 2-02 0259-02 strefa rekreacyjno-wypoczynkowa	STWiOR - 2	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-10 mm (474.03+189.12+85.08)/1000	t t	0.748	
					RAZEM	0.748
8 d.2	KNR-W 2-02 0259-02 strefa rekreacyjno-wypoczynkowa	STWiOR - 2	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12-14 mm (317.01+99.45+28.59)/1000	t t	0.445	
					RAZEM	0.445