
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY GIMNAZJUM NR.1 W SANDOMIERZU
/BOISKO DO SIATKÓWKI/
ADRES INWESTYCJI : SANDOMIERZ
INWESTOR : GMINA MIEJSKA SANDOMIERZ
ADRES INWESTORA : SANDOMIERZ UL. PONIATOWSKIEGO 3
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Z.GROSS
DATA OPRACOWANIA : 14.01.2010

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.01.2010

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA W SANDOMIERZU PRZY GIMNAZJUM NR.1-BOISKO DO SIATKÓWKI					
1 NAWIERZCHNIA BOISKA DO SIATKÓWKI					
1	KNNR 1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą	m ²		
d.1	0113-01	spycharek	m ²	286.000	
		286			
				RAZEM	286.000
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-	m ²		
d.1	0101-01	cie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²	286.000	
		286			
				RAZEM	286.000
3	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV	m ²		
d.1	0103-01	pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	286.000	
		286			
				RAZEM	286.000
4	KNR 2-23	Wykonanie podbudowy z piasku	m ³		
d.1	0503-06		m ³	28.600	
		28.6			
				RAZEM	28.600
5	KNR 2-23	Podbudowa z kruszyw łamanych -warstwa dolna o gr.15 cm	m ²		
d.1	0104-01		m ²	286.000	
		286			
				RAZEM	286.000
6	KNR 2-23	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 5 cm	m ²		
d.1	0104-03		m ²	286.000	
		286			
				RAZEM	286.000
7	KNR 2-21	Wykonanie nawierzchni z trawy sztucznej -analogia	m ²		
d.1	0401-01		m ²	286.000	
		286			
				RAZEM	286.000
8	KNR 2-01	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych	m ³		
d.1	0317-02	kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5	m ³	6.260	
		m			
		6.26			
				RAZEM	6.260
9	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy-	m		
d.1	0404-04	pełnione zaprawą cementową	m	139.000	
		139			
				RAZEM	139.000
2 URZĄDZENIA SPORTOWE					
10	KNNR 7	Konstrukcje podparć, zawieszzeń i osłon- zestaw do piłki siatkowej -analogia	t		
d.2	0206-03		t	0.450	
		0.45			
				RAZEM	0.450

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- l- ny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	zestaw do piłki siatkowej	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00					
2.	kliniec kamienny 5-25 mm	t	38.5242		38.5242	0.00	0.00					
3.	łuczeń kl.II uziarnienie 40-63 mm	t	115.544 0		115.544 0	0.00	0.00					
4.	maczką kamienna	t	5.7772		5.7772	0.00	0.00					
5.	piasek	m ³	0.8340		0.8340	0.00	0.00					
6.	piasek zwykły	m ³	30.8880		30.8880	0.00	0.00					
7.	cement portlandzki 35 zwykły bez do- datków	t	0.0139		0.0139	0.00	0.00					
8.	trawa syntetyczna z piaskiem kwarcow- wym	m ²	286.000 0		286.000 0	0.00	0.00					
9.	obrzeża betonowe 30x8 cm	m	141.780 0		141.780 0	0.00	0.00					
10.	woda	m ³	22.7370		22.7370	0.00	0.00					
11.	woda	m ³	1.4856		1.4856	0.00	0.00					
12.	materiały pomocnicze	zł					0.00					
RAZEM												

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	654.4433	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	walec	m-g	42.9000	0.00	0.00
2.	spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)	m-g	1.6588	0.00	0.00
3.	walec statyczny samojezdny 4-6 t	m-g	2.5168	0.00	0.00
4.	walec statyczny samojezdny 10 t	m-g	1.3728	0.00	0.00
5.	walec samojezdny wibracyjny 7.5 t	m-g	2.4596	0.00	0.00
6.	walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t	m-g	1.1440	0.00	0.00
7.	środek transportowy	m-g	0.8550	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł