

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Demontaż istniejącej sieci oświetlenia zewnętrznego oraz zabezpieczenie kabla internetowego.					
1	Demontaż				
1	KNNR 9	Demontaż słupów oświetleniowych o masie 100-300 kg	szt		
d.1	1001-08	12	szt	12,00	
				RAZEM	12,00
2	KNNR 9	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl		
d.1	1005-03	18	kpl	18,00	
				RAZEM	18,00
3	KNNR 9	Demontaż tabliczek bezpiecznikowych	szt		
d.1	1006-06	12	szt	12,00	
				RAZEM	12,00
4	KNNR 9	Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV	m		
d.1	0801-08	440	m	440,00	
				RAZEM	440,00
5	KNNR 9	Wymiana kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV - zabezpieczenie kabla internetowego	m		
d.1	0801-02	10	m	10,00	
				RAZEM	10,00
6	KNNR 5	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - zabezpieczenie kabla internetowego	m		
d.1	0705-01	10	m	10,00	
				RAZEM	10,00
7	KNNR 1	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich od 10% do 30% powierzchni.	ha		
d.1	0102-06	0,05	ha	0,05	
				RAZEM	0,05
8	KNNR 1	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km.	mp		
d.1	0107-03	1	mp	1,00	
				RAZEM	1,00
9	KNR 5-13	Transport wewnętrzny konstrukcji i kształtowników stalowych na odległość do 20.0 km	t		
d.1	0801-03	(12*110+440*0,73)/1000	t	1,64	
				RAZEM	1,64
10	KNNR 1	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV	m ²		
d.1	0501-02	100	m ²	100,00	
				RAZEM	100,00
11	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III bez nawożenia	m ²		
d.1	0401-02	100	m ²	100,00	
				RAZEM	100,00