

Przedmiar robót

ROBOTY CZĄSTKOWE CHODNIKÓW NA TERENIE GMINY SANDOMIERZ

Lokalizacja: **GMINA SANDOMIERZ**

Nazwa i kod CPV: **34953300-5 Chodniki**

Inwestor: **GMINA SANDOMIERZ , PL. PONIATOWSKIEGO 3 27-600 SANDOMIERZ**

Jednostka opracowująca kosztorys: **URZĄD MIEJSKI W SANDOMIERZU / WYDZIAŁ TECHNICZNO-INWESTYCYJNY**

Data opracowania:
2020-01-27

Autor opracowania:
mgr inż. Wiesław Ślizanowski

.....

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT :

- Przedmiotem kosztorysu są roboty mające na celu wykonanie remontów częściowych chodników na terenie Gminy Sandomierz (remonty zapadniętych nawierzchni) .

W ramach zadania wykonane zostaną następujące roboty :

- rozbiórka chodników z kostki betonowej i płyt betonowych oraz krawężników

- rozbiórka istn. podbudowy

- wykonanie nowej podbudowy

- ułożenie ponowne kostki , płyt betonowych i krawężników (z zastosowaniem tych materiałów nawierzchniowych z odzysku)

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kody CPV: 34953300-5 Chodniki ROBOTY CZĄSTKOWE CHODNIKÓW NA TERENIE GMINY SANDOMIERZ		
1	Element	Kody CPV: 34953300-5 Chodniki CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ LUB KAMIENNEJ - NAPRAWA (przełożenie zapadniętej nawierzchni)		
1.1	KNNRS 6/803/1	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej lub kamiennej na podsypce piaskowej, ręcznie	m2	800
1.2	KNNRS 6/801/3	Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego, grubość 10-cm, ręcznie	m2	800
1.3	KNNRS 6/111/1 (1)	Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 20·kg/m2, warstwa po zagęszczeniu 10·cm (zagęszczane wibratorem powierzchniowym do 226 kg)	m2	800
1.4	KNNRS 6/105/6	Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczanie ręczne, po zagęszczeniu 5-cm	m2	800
1.5	KNNRS 6/502/2 (1)	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara (kostka z odzysku)	m2	800
2	Element	Kody CPV: 34953300-5 Chodniki KRAWĘŻNIKI LUB OBRZEŻA DROGOWE		
2.1	KNNRS 6/806/2	Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej	m	60
2.2	KNNRS 6/403/3	Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30-cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa (krawężniki z odzysku)	m	60
3	Element	Kody CPV: 34953300-5 Chodniki CHODNIKI Z PŁYT CHODNIKOWYCH - NAPRAWA (przełożenie zapadniętej nawierzchni)		
3.1	KNNRS 6/805/5	Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce piaskowej, płyty 35x35x5-cm	m2	120
3.2	KNNRS 6/801/3	Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego, grubość 10-cm, ręcznie	m2	120
3.3	KNNRS 6/111/1 (1)	Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 20·kg/m2, warstwa po zagęszczeniu 10·cm (zagęszczane wibratorem powierzchniowym do 226 kg)	m2	120
3.4	KNNRS 6/105/6	Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczanie ręczne, po zagęszczeniu 5-cm	m2	120
3.5	KNNRS 6/503/3	Chodniki z płyt, betonowe 35x35x5-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (płyty betonowe 35x35x5cm z odzysku)	m2	120